

**Zakres prac****roboty budowlane**

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką ok.140 m<sup>2</sup>,
- zamurowanie 4 okien (1,1 m x 1,1 m), grubość ścianki 12 cm,
- wymiana 6 okien (1,1 m x 1,1 m), parapetów zewnętrznych wraz z obróbką,
- wymiana 1 okna (1,1 m x 0,5 m), parapetu zewnętrznego wraz z obróbką,
- wymiana 2 szt. drzwi na stalowe E30 0 wym. 0,9 m x 2 m wraz z obróbką,
- ocieplenie ścian metodą lekką ok. 140 m<sup>2</sup>, (klej, styropian 5cm, kołki, siatka, tynk elewacyjny, malowanie dwukrotne wg ustalonego koloru),
- naprawa schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków ok. 6,5 m<sup>2</sup>,
- wykonanie cokołu i zejścia awaryjnego o pow. 45 m<sup>2</sup> (przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynku, styropian 2 cm, siatka, tynk cienkowarstwowy, dwukrotne malowanie farbą silikonową wg ustalonego koloru).

**roboty dekarские**

- usunięcie starej papy ok. 156 m<sup>2</sup> wraz z utylizacją
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną o grubości 5,2 mm – ok. 156 m<sup>2</sup>,
- demontaż i montaż nowych rynien 125 mm z blachy ocynkowanej gr.0,6mm – ok. 23 m
- demontaż i montaż nowych rur spustowych 125mm z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm – ok. 8 m
- wykonanie pasa rynnowego z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm - ok. 8 m<sup>2</sup>,
- obróbka 4 kominów wentylacyjnych
- wykonanie opierzenia szczytów z blachy ocynkowanej gr.0,6mm - ok. 8 m<sup>2</sup>,
- naprawa instalacji odgromowej – ok. 37 mb,
- obróbka ściany i komina wraz z uzupełnieniem tynku – ok. 10 m<sup>2</sup>.

**Oferent zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać, że cena oferty jest ceną ryczałtową wynikającą z zsumowania pozycji opisujących zakres zadania i uwzględniającymi lokalne uwarunkowania.**