

## **Zakres prac remontowych budynku węzła ul. Witosa 7**

### **Roboty budowlane:**

1. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką.
2. Zamurowanie otworów okiennych, grubość ścianki 24cm, łączna pow. ok.10m<sup>2</sup> wraz z otynkowaniem i malowaniem od wewnątrz, montaż 2 sztuk nadokiennych nadproży o długości 120cm.
3. Wymiana okien, parapetów zewnętrznych wraz z obróbką,
  - 0,86m x 0,83m – 5 sztuk
  - 1,46m x 0,53m – 3 sztuki.
4. Wymiana 2 szt. drzwi stalowe, zewnętrzne E30 o wym. 0,9m x 2m wraz z obróbką.
5. Ocieplenie ścian metodą lekką ok. 200m<sup>2</sup>, (klej, styropian 5cm, kołki, siatka, tynk elewacyjny, malowanie dwukrotne farbą silikonową lub gotowym tynkiem barwionym wg ustalonego koloru).
6. Wykonanie cokołu o pow. 25m<sup>2</sup> (przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynku, styropian 2 cm, siatka, tynk cienkowarstwowy, dwukrotne malowanie farbą silikonową lub gotowym tynkiem barwionym wg ustalonego z inwestorem koloru).
7. Skucie fundamentu po byłym kominie (10m<sup>3</sup>) i skucie 2 sztuk stop odciągowych (2m<sup>3</sup>).
8. Wymiana dwóch lamp zewnętrznych na lampy LED o mocy 50W i 30W z układem zmierzchowym.

### **Roboty dekarские:**

1. Usunięcie starej papy ok. 140m<sup>2</sup> wraz z utylizacją.
2. Pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalna i papą wierzchnią termozgrzewalną o grubości 5,2mm – ok. 140m<sup>2</sup>.
3. Demontaż i montaż nowych rynien 125mm z blachy ocynkowanej gr.0,6mm – ok. 16mb.
4. Demontaż i montaż nowych rur spustowych 125mm z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm – ok.9mb.
5. Wykonanie pasa rynnowego z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm - ok. 6m<sup>2</sup>.
6. Obróbka kominów wentylacyjnych.
7. Wykonanie opierzenia szczytów z blachy ocynkowanej gr.0,6mm - ok. 14m<sup>2</sup>,
8. Montaż instalacji odgromowej – ok. 60mb.

**Oferent zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać, że cena oferty jest ceną ryczałtową wynikającą z zsumowania pozycji opisujących zakres zadania i uwzględniającymi lokalne uwarunkowania.**