

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont budynku warsztatowego			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,47*1,47*4	m ² m ²	 8,644	
				RAZEM	8,644
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*2,00	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 45,20*0,35*2 1,50*4*0,20	m ² m ² m ²	 31,640 1,200	
				RAZEM	32,840
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 45,20*2	m m	 90,400	
				RAZEM	90,400
6	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,40*5+3,80	m m	 20,800	
				RAZEM	20,800
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 45,20*2,40 4,60*1,20 4,45*1,20 4,34*2,40 13,40*2,40	m ² m ² m ² m ² m ²	 108,480 5,520 5,340 10,416 32,160	
				RAZEM	161,916
8	KNR-W 2-02 d.1 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm 45,20*2,40-1,20*2,30*15 45,20*4,75 -(3,93*4,90+4,34*2,60+13,40*2,60+4,75*3,93) -(2,30*1,20*7+2,30*0,60*2+3,54*3,90*3)	m ² m ² m ² m ² m ²	 67,080 214,700 -84,049 -63,498	
				RAZEM	134,233
9	KNR-W 2-02 d.1 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 15+9	szt szt	 24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR-W 2-02 d.1 0132-02	Otwory wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 24*2,50*2+4*2*3	m m	 144,000	
				RAZEM	144,000
12	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 134,23 0,24*45,20*2	m ² m ² m ²	 134,230 21,696	
				RAZEM	155,926
13	KNR-W 2-02 d.1 0808-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm 22*(1,20*2+2,30)*0,20 2*(0,60*2+2,30)*0,20 3*(3,54+3,90*2)*0,20	m ² m ² m ² m ²	 20,680 1,400 6,804	
				RAZEM	28,884
14	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,47*1,45*4 22*2,30*1,20 2*2,30*0,60*2	m ² m ² m ² m ²	 8,526 60,720 5,520	
				RAZEM	74,766
15	NNRNKB d.1 202 1026-05 analogia	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe typ Homan EI 30 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,20*2,00	m ²	2,400	
				RAZEM	4,400
16	KNR 0-23 d.1 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		45,80*5,10	m ²	233,580	
		45,80*5,15	m ²	235,870	
		12,80*(5,08*2+6,62)/3	m ²	71,595	
		-1,20*2,30*15	m ²	-41,400	
		-1,20*2,30*7	m ²	-19,320	
		-0,60*2,30*2	m ²	-2,760	
		-1,47*1,43*4	m ²	-8,408	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
		-1,20*2,00	m ²	-2,400	
		-3,54*3,90*3	m ²	-41,418	
				RAZEM	423,339
17	KNR 0-23 d.1 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		22*(1,20*2+2,30)*0,20	m ²	20,680	
		2*(0,60*2+2,30)*0,20	m ²	1,400	
		4*(1,47+1,43*2)*0,20	m ²	3,464	
				RAZEM	25,544
18	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		22*(1,20*2+2,30)	m	103,400	
		2*(0,60*2+2,30)	m	7,000	
		4*(1,47+1,43*2)	m	17,320	
		3*(3,54+3,90*2)	m	34,020	
		5,50*2	m	11,000	
		1,00*2+1,20+2,00*2*3	m	15,200	
				RAZEM	187,940
19	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		poz.16+poz.17	m ²	448,883	
				RAZEM	448,883
20	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		45,20*0,40*2	m ²	36,160	
		1,50*4*0,25	m ²	1,500	
				RAZEM	37,660
21	KNR 2-02 d.1 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 1,50 m z PVC	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z tytan-cynku	m		
		45,20*2	m	90,400	
				RAZEM	90,400
23	KNR-W 2-02 d.1 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		3,40*5+3,80	m	20,800	
				RAZEM	20,800
25	KNR-W 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
26	KNR-W 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		1,40*5+1,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		45,80*2*0,36+14,80*0,30	m ²	37,416	
		45,80*2*0,40	m ²	36,640	
				RAZEM	74,056
28	KNR-W 2-02 d.1 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
		45,80*5,10	m ²	233,580	
		45,80*5,15	m ²	235,870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12,80*(5,08*2+6,62)/3	m ²	71,595	
				RAZEM	541,045
29	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27)			
2		Instalacja odgromowa			
30	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną	szt.		
d.2	0703-01	złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.	18,000	
		3*6		RAZEM	18,000
31	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną	szt.		
d.2	0703-05	złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym blachą lub papą	szt.	104,000	
		6*3+43*2		RAZEM	104,000
32	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na	m		
d.2	0708-01	uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	181,800	
		14,80*3+45,80*3		RAZEM	181,800
33	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na	m		
d.2	0708-03	uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	30,600	
		5,10*6		RAZEM	30,600
34	KNR 4-03	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
d.2	0711-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR 4-03	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
d.2	0711-05	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.2	1205-03	6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000