

Zakres prac remontowych budynku węzła ul. 900 Lecia 31B

Roboty budowlane:

1. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką,
2. Wymiana okien i parapetów zewnętrznych wraz z obróbką,
 - 0,86m x 1,2m – 4 sztuki przedzielone murkami o łącznej pow. 1,2m² ścianka 24cm (okna uchylne)
 - 0,86m x 2,5m – 2 sztuki z przemurowaniem 0,6m² ścianka 24cm (naświetle)
 - 0,86m x 0,64 – 1 sztuka (okno otwierane i uchylne jednoskrzydłowe)
3. Wymiana 1 szt. drzwi stalowe, zewnętrzne E30 o wym. 0,9m x 2m wraz z rozkuciem o 10cm i obróbką,
4. Ocieplenie ścian metodą lekką ok. 170m², (klej, styropian 5cm, kołki, siatka, tynk elewacyjny, malowanie dwukrotne farbą silikonową lub gotowym tynkiem barwionym).
5. Wykonanie cokołu o pow. 18m² (przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynku, styropian 2cm, siatka, tynk cienkowarstwowy, dwukrotne malowanie farbą silikonową lub gotowym tynkiem barwionym).
6. Skucie fundamentu po byłym kominie wymiary 2,40mx2,4m i wysokości 3,25m i wykonanie wylewki.
7. Montaż lampy zewnętrznej LED o mocy 50W z układem zmierzchowym wraz z instalacją zasilającą.

Roboty dekarские:

1. Usunięcie starej papy ok. 140m² wraz z utylizacją
2. Pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną i papą wierzchnią termozgrzewalną o grubości 5,2mm – ok. 140m²,
3. Demontaż i montaż nowych rynien 125mm z blachy ocynkowanej gr.0,6mm – ok. 16m
4. Demontaż i montaż nowych rur spustowych 125mm z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm – ok. 5m, rewizji i włączenie do kanalizacji deszczowej,
5. Wykonanie pasa rynnowego z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm - ok. 8m²,
6. Obróbka kominów wentylacyjnych
7. Wykonanie opierzenia szczytów z blachy ocynkowanej gr.0,6mm - ok. 33m²,
8. Montaż instalacji odgromowej – ok. 60mb,

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać, że cena oferty jest ceną ryczałtową wynikającą z zsumowania pozycji opisujących zakres zadania i uwzględniającymi lokalne uwarunkowania.